

ANEXO 1

Número de expediente:	070401/20/039
Asunto:	Reforma sala húmeda cimatización y mobiliario.

1 OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el documento Pliego de Prescripciones Técnicas

2 OBJETO DEL CONTRATO

Se propone:

1. AIRE ACONDICIONADO

Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado inverter con bomba de calor de 5 Kcal/h aprox. Con un SEER superior a 6,1 y SCOP superior a 4. Presión sonora inferior a 36 dB(A). Incluye instalación eléctrica desde el cuadro y desagües.

2. MOBILIARIO

Suministro e instalación de mesado en acero inoxidable, 304 o superior, de dimensiones aprox. 2850 x 500 x 900 mm (ancho x fondo x alto superficie). Con zócalo o alzatina. Pies ajustables en altura. Cantidad 1

Suministro e instalación de carro en acero inoxidable, 304 o superior, con tres estantes. Con 4 ruedas giratorias, 2 con freno. Para ubicar bajo el mesado anterior, de dimensiones aprox. 800 x 500 x 850 mm (ancho x fondo x alto). Cantidad 2.

Suministro e instalación de taburete de trabajo en acero inoxidable giratorio y con 5 patas, apropiado para lugares húmedos, de fácil limpieza. Regulable en altura. Cantidad 4.

Suministro e instalación de balda inoxidable, 304 o superior, sobre poyata seca con iluminación puntual dimensiones aprox 2850x300 mm. Situada a una altura sobre la poyata de 50-60 cm mediante escuadras de acero inoxidable.

Suministro e instalación de una estantería de secado de cajas a ubicar en la entrada. De dimensiones aprox. 1000 x 700 x 2000 mm (ancho x fondo x alto), con 4 baldas de rejilla en acero inox 304 o superior. Cantidad 1

ANEXO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_EXP: 070401/20/039

Página 1 de 1

